

1 -PREVOL	(SUPER GUEPARD - 01-03-2023)
Moteur et cellule	Visite Prévol Effectuée
Cache Pitot	Vérfié
Documents	A bord
Câbles - Fenêtres latérales – Boulons trains – Bouchons fuel	Vérfiés
Palonniers	Réglés et verrouillés
2 -AVANT MISE EN ROUTE	
Ceintures	Attachées et Libres sous siège
Portes	Fermées
Frein de parking	Appliqué
Casques	Branchés
Robinet Essence	Ouvert et Volume UL91 vérifié
Breakers	Vérfiés/enclenchés
3 -MISE EN ROUTE	
Contact batterie	Enclenché – Témoin allumé
Clé de contact	1^{er} cran
Horamètre	Noté
Strobes	On
Starter	A la demande
Gaz	Plein ralenti / 1cm si chaud
Sécurité extérieure	Assurée
Interrupteurs d'allumage	A et B sur On
Clé de contact	2 ^{ème} cran (maxi 10s)
4 -APRES MISE EN ROUTE	
Pression huile	Arc vert
Starter	Déverrouillé et Poussé
Régime	2000 tr 2mn puis 2500 tr
Radio	On et fréquences affichées
Transpondeur	7000 et STBY
Défaut charge batterie	Eteint
Altimètres	Réglés au QNH
Interrupteur USB	Off sauf si nécessaire
5 -ESSAIS MOTEUR	Si moteur chaud sinon 6
T° huile	Mini 50°
T° cylindre	Mini 70°
Régime	4000 tr/min
Contacts A puis B	Chute < 300 tr/mn
Ralenti	1600 tr/min
Régime	Retour à 2000 tr/min
6 -AU POINT D'ATTENTE ou AU PARKING (St Junien)	
Câbles ailerons et direction	Tensions correctes
Transpondeur	Alt
Paramètres moteur	Vérfiés
Portes	Fermées et Verrouillées

Commandes	Libres et logiques
Volets	1 cran
Compensateur	Neutre et accès libre
Parachute	Goupille enlevée
Pannes au décollage (Avant VR – Après VR : mineure / majeure)	
7 - ALIGNE	
Dernières vérifications	Parachute – Compas - Trim – Volets - Portes – Starter – Manche à air
8 - DECOLLAGE	
Puissance	Plein gaz progressif 3s
Rotation	70 km/h
Palier	Accélération 95 km/h
Montée	105 km/h puis 125 en lisse
Volets	Rentrés après 300 ft/sol
Paramètres moteur	Vérfiés
9 - CROISIERE	
Paramètres moteur	Arc vert
Puissance	4800 tr/min
10 - VENT ARRIERE	
Rangement objets dans cabine	Pochette latérale / coffre
Strobes	On (vérfié)
Volets	1 cran si Vitesse dans arc blanc
Vitesse	100 km/h Soit 3000 tr/mn
11 - BASE	
Vitesse	100 km/h mini
12 - FINALE	
Vitesse	90 km/h + Kve
Volets	Finale 2 crans 90 km/h
Volets 3 crans	ATTENTION forte trainée
13 - PISTE DEGAGEE	
Volets	Rentrés
14 - AU PARKING	
Frein de parking	Appliqué
Régime	Ralenti durant 30 s
Radio	Off
Transpondeur	Off
Allumages	Couper A puis couper B
Strobes	Off
Clé de contact	Off après avoir noté Horamètre
Contact Batterie	Off
Parachute	Goupille en place
15 - AU GARAGE	
Appareil	Nettoyé